

Date de réalisation

Janvier 2019

Fin des travaux

Novembre 2019

Total (arrondi)

9.0 Mio. CHF

Granges-Paccot - Pont sur la Sarine - Travaux de réfection

/// Maître de l'ouvrage OFFROU, Estavayer-le-Lac (M. Filippo Manolio)
 058 / 469 60 08

/// Direction des travaux GHV SA, Saint-Blaise (M. Jacques l'Eplattenier)
 032 / 756 97 60


RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE

/// Chef de secteur Jean-Yves Progin
/// Responsable de chantier Laurent Migliano
/// Contremaître / Chef d'équipe Jorge Moreira Barata

RÉALISATION DES TRAVAUX

/// JPF Construction SA (50%)
 Membre d'un consortium

DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX

/// Bordures de pont Piquages et ragréages localisées des bordures, côté « Alpes »
 Hydrodémolition complète des bordures, coffrage suspendu, ferrailage et bétonnage, côté Jura

/// Etanchéité & revêtement Dégrappage du système d'étanchéité et revêtement / Application d'une étanchéité PMMA
 Reconstitution du revêtement de chaussée en asphalte coulé, avec joints de bord coulés à chaud

/// Dalle de roulement Hydrodémolitions et ragréages localisés de l'extra et intrados du tablier
 Pose d'une nouvelle batterie de tubes BSA

/// Culées Démolition et reconstruction du couronnement des murs de soutènement extérieurs
 Piquages et ragréages localisées des murs de culée

/// Joints de chaussée Hydrodémolition et dépose du joint à peigne aux 2 extrémités
 Remplacement par un nouveau joint côté Vevey et clavage côté Berne

/// Dalle de transition Démolition partielle et reconstruction de la dalle de transition pour passage de batterie de tubes BSA

/// Structure métallique Renforts et réfections ponctuelles de la structure métallique / Renforts de l'entretoise sur les culées
 Réfection peinture anti-corrosion sur le contreventement inférieur et les ailes inférieures des poutres

/// Evacuation des eaux Remplacement des avaloirs et puits de nettoyage / Remplacement collecteur récolte des eaux de

CONTRAINTES PRINCIPALES

/// Maintien de voies de circulation en exploitation, adjacentes à la zone de chantier
/// Planning extrêmement condensé, réalisation de l'ensemble des travaux sur une saison, en lieu et place de deux
/// Montage et démontage de la plateforme sous l'ouvrage entièrement sous trafic (4x2 pistes) sans contrainte pour les usagers

QUANTITÉS PRINCIPALES

/// Démolition joints chaussée	40 m	/// Etanchéité PMMA	7'000 m ²
/// Hydrodémolition et bétonnage nouvelle bordure	420 m	/// Collecteurs	700 m
/// Ragréage bordure	400 m	/// Batterie de tubes BSA	415 m
/// Réfection peinture	3'200 m ²	/// Béton armée	370 m ³
/// Dégrappage étanchéité	7'000 m ²	/// Asphalte coulé	1'700 to



JPF CONSTRUCTION SA

Ch. des Mosseires 65, CP 208, CH-1630 Bulle 1

Tél. +41 (0)26 919 72 72 - Fax +41 (0)26 919 72 99 - secretariat@jpf.ch - www.jpf.ch





JPF CONSTRUCTION SA

Ch. des Mosseires 65, CP 208, CH-1630 Bulle 1

Tél. +41 (0)26 919 72 72 - Fax +41 (0)26 919 72 99 - secretariat@jpf.ch - www.jpf.ch

