Date de réalisation
2018 - 2019

Hospice général - Rigot
Logements temporaires modulaires, Petit-Saconnex

Maître d'ouvrage	Hospice général, 1204 Genève
Architecte	ACAU architecte SA, 1127 Carouge
Entreprise générale	JPF Entreprise générale SA, 1630 Bulle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Travaux réalisés	Construction de 240 logements modulaires préfabriqués formant 2 bâtiments de 5 niveaux.
Surfaces	8'640 m2 de plancher sur 5 niveaux. Surface de 72 x 12 m au sol par bâtiment.
Spécification	Eléments de type modulaire 3D, dimensions 3x12, préfabriqués y.c. modèles sanitaires.

- La construction est composée de modules 3D en panneaux BLC, de parois et plafonds. Les planchers sont en CLT. La stabilité est assurée par des cadres BLC mélèze encastrés selon le procédé Ferwood. Les revêtements extérieurs sont en chêne genevois. Les bâtiments sont posés sur des fondations en CLT et des pieux en bois.

RIGOT, LOGEMENTS TEMPORAIRES MODULAIRES, PETIT-SACONNEX

JPF-DUCRET SA
CP 208, CH-1630 Bulle 1 - ZA La Chaux, CH-1430 Orges
Tél. +41 (0)26 919 72 82 - Fax +41 (0)26 919 72 99 - secretariat@jpf-ducret.ch - **jpf-ducret.ch**

FCBA INSTITUT TECHNOLOGIQUE
CSTB le futur en construction
FSC 100% FSC® C122187
BOIS Lignum-50-2015
CLT SUISSE
swiss safety center ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 certified system