

Date de réalisation

Avril 2022

Fin des travaux

Décembre 2022

Total (arrondi)

1.3 Mio. CHF

Morlon - Secteur Cheseau - Conduite d'adduction de Pont du Roc

Maître de l'ouvrage

EauSud SA, Bulle (M. Xavier Rime)

079 / 626 90 43

Direction des travaux

Gruyère Energie SA, Bulle (M. Dominique Pasquier)

079 / 321 16 21



RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE

- /// Chef de secteur Marc Wohlhauser
- /// Responsable de chantier Fabrice Saner
- /// Contremaître / Chef d'équipe José Caseiro

RÉALISATION DES TRAVAUX

- /// JPF Construction SA

DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX

- /// **Eau potable** Travaux de génie civil pour le renouvellement des infrastructures d'eau potable :
Pose de tuyaux pression en fonte ductile DN700, sur une longueur ~2'265m
Construction d'une chambre de vidange au point bas
- /// **Canalisations & Drainage** Exécution d'une canalisation d'évacuation des eaux claires en fond de fouille et de drainage
- /// **Services** Mise en place de deux tubes multiservices en PE 120 et de chambres de tirage

CONTRAINTES PRINCIPALES

- /// Très grande profondeur de fouille (max. 7m), en présence de matériaux graveleux
- /// Garantir les accès à la plage de Morlon
- /// Travaux avec blindage de fouille, selon les secteurs

QUANTITÉS PRINCIPALES

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| /// Décapage TV | 40'000 m ² | /// Canalisations | 1'700 m |
| /// Excavation | 26'050 m ³ | /// Drainage | 3'350 m |
| /// Remblai | 17'050 m ³ | /// Conduite EP DN700 | 2'265 m |
| /// Grave | 6'700 m ³ | | |

MORLON - SECTEUR CHESEAU / Conduite d'adduction de Pont du Roc



CONSTRUCTION - ENTREPRISE GÉNÉRALE

GROUPE **JPF**

JPF CONSTRUCTION SA

Ch. des Mosseires 65, Case postale, CH-1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - jpf.ch

