

Date de réalisation

Juin 2024

Fin des travaux

Juin 2025

Total (arrondi)

1.8 Mio. CHF

Estavayer-le-Lac - Route de Grandcour - La Prillaz II - PED

Maître de l'ouvrage

Syndicat RPTB « La Prillaz II », Estavayer-le-Lac

079 / 401 75 54 (M. Jean-Marie Carrard)

Direction des travaux

CFA AG, Estavayer-le-Lac (M. Julien Schüpbach)

079 / 647 58 12



RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE

/// Chef de secteur	André Bruno
/// Responsable de chantier	Cédric Ayer
/// Contremaître / Chef d'équipe	José Luis Baptista

RÉALISATION DES TRAVAUX

/// JPF Construction SA

DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX

/// Canalisations	Exécution de collecteurs EC : ~825m / EU : ~760m
/// Services	Exécution de batterie de tubes de protection de câbles, DN 60 à 150mm Mise en place d'une conduite d'adduction d'eau potable : longueur 900m
/// Route d'accès	Exécution des travaux d'excavation et remblai pour la mise en forme du terrain Mise en place d'une couche de fondation en grave 0-45, épaisseur 50cm Pose d'une couche de base en enrobé bitumineux AC T 16 N, ép. 100mm, surface 4'200m ² Pose d'une couche de roulement en enrobé bitumineux AC 8 N, ép. 30mm, surface 750m ² (trottoir) Pose d'une couche de roulement en enrobé bitumineux AC 11 N, ép. 40mm, surface 2'650m ² Pose d'une couche de roulement en enrobé bitumineux AC MR 8 N, ép. 35mm, surface 800m ²

CONTRAINTES PRINCIPALES

/// Venue d'eau importante (stabilisation) / Protection des sols

QUANTITÉS PRINCIPALES

/// Décapage TV	3'500 m ³	/// Canalisations	1'585 m
/// Décompactage terrain	20'000 m ³	/// Services	11'000 m
/// Excavation	8'500 m ³	/// Bordures	2'250 m
/// Remblai	4'200 m ³	/// Enrobé bitumineux	1'400 to
/// Grave	4'900 m ³		



JPF CONSTRUCTION SA

Ch. des Mosseires 65, Case postale, CH-1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - jpf.ch



ESTAVAYER-LE-LAC - ROUTE DE GRANDCOUR / La Prillaz II - PED



JPF CONSTRUCTION SA

Ch. des Mosseires 65, Case postale, CH-1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - **jpf.ch**

