



ROUGEMONT - RÉSERVOIR DE LA FORCLA

CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU RÉSERVOIR D'EAU

Date de réalisation

août 2024

Fin des travaux

mars 2025

Total (arrondi)

1.2 mio. CHF

Maître de l'ouvrage

Commune de Rougemont

(M. Arnaud Dollinger - 079 / 369 19 38)

Direction des travaux

Miaz et Weisser SA, Lausanne

(M. Sébastien Miaz - 021 / 616 43 55)



GÉNIE CIVIL



BÂTIMENT

JPF CONSTRUCTION SA

JPF

ROUGEMONT - RÉSERVOIR DE LA FORCLA

CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU RÉSERVOIR D'EAU

Réalisation des travaux

JPF CONSTRUCTION SA

Responsables au sein de l'entreprise

Chef de secteur	Laurent Migliano / Nicolas Borcard
Responsable de chantier	Didier Pythoud / Julien Gurtner
Contremaître, Chef d'équipe	Dominique Bozier

Description des travaux principaux

Terrassement	Exécution des fouilles en pleine masse
Travaux spéciaux	Construction d'une paroi clouée et ancrée d'environ 750m ²
Eau potable	Exécution des travaux de GC pour la mise en place d'une conduite d'eau potable
Collecteurs	Exécution des travaux de GC pour la mise en place d'un collecteur de décharge et de drainage
Béton armé	Construction d'un réservoir en béton armé enterré, dimensions 32.25x16.9x7.1m

Quantités principales

Décapage TV	1'050 m ³
Excavation	9'250 m ³
Grave	2'000 m ³
Conduite eau potable	345 m
Collecteur de décharge	290 m
Services	470 m
Paroi clouée	750 m ²
Ancrage actif	950 m
Ancrage passif	1'850 m
Coffrage	4'500 m ²
Acier d'armature	158 to
Béton	1'075 m ³
Enrobé bitumineux	170 to

Contraintes principales

- Accès difficile
- Situation en altitude
- Travaux réalisés en période hivernale (automne et hiver)
- Travaux réalisés dans une zone avec présence de masse glissée

ROUGEMONT - RÉSERVOIR DE LA FORCLA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU RÉSERVOIR D'EAU



ROUGEMONT - RÉSERVOIR DE LA FORCLA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU RÉSERVOIR D'EAU

