



EPALINGES - NOUVELLE LIGNE DE BUS N° 44 AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

Date de réalisation
mai 2024

Fin des travaux
juillet 2024

Total (arrondi)
1.2 mio. CHF

Maître de l'ouvrage
Commune d'Épalinges
(M. Roland Perrin - 021 / 784 80 40)

Direction des travaux
Commune d'Épalinges
(M. Cristian Hernandez - 021 / 784 80 40)



GÉNIE CIVIL



BÂTIMENT

JPF CONSTRUCTION SA

JPF

EPALINGES - NOUVELLE LIGNE DE BUS N° 44 AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

Réalisation des travaux

JPF CONSTRUCTION SA

Responsables au sein de l'entreprise

Chef de secteur	Christophe Godel
Responsable de chantier	Thierry Reymond
Contremaître, Chef d'équipe	Sérgio Amaro

Description des travaux principaux

Arrêts de bus	Réaménagement d'un arrêt de bus existant, quai à +16cm, L=15m Réaménagement d'un arrêt de bus existant avec bordure type KSB, quai à +16 et +22cm, L=59m Création de 7 nouveaux arrêts de bus avec bordure type KSB, quai à +22cm, L=16 à 22m Mise en place de 2 abris bus
Aménagements	Adaptation des trottoirs, îlots, passages piétons et des bandes herbeuses autour des arrêts bus Construction de 2 murs de soutènement
Placette	Aménagement d'une placette avec la mise en place de bancs et d'un abri à vélos (10 places)
Chaussée	Élargissement ponctuel à 6m et mise en place de feux de circulation (Virage du Polny)

Quantités principales

Démolition bordures	1'750 m
Dégrappage enrobé	3'500 m ²
Fraisage enrobé	2'150 m ²
Décapage TV	500 m ³
Excavation	2'400 m ³
Grave	970 m ³
Services	500 m
Bordures	1'600 m
Bordures KSB	200 m
Enrobé bitumineux	2'200 to

Contraintes principales

- Travaux réalisés sans interruption du trafic
- Gestion et revalorisation des matériaux
- Délai de réalisation (~4 mois) très court pour permettre la mise en service du bus à la date convenue

EPALINGES - NOUVELLE LIGNE DE BUS N° 44 AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

