

FARVAGNY - VIF
VILLAGE INDUSTRIEL - HALLE 02 ET 03 - TRAVAUX GC ET BA

Date de réalisation
janvier 2023

Fin des travaux
août 2023

Total (arrondi)
2.8 mio. CHF

Maître de l'ouvrage
JPF Immobilier SA, Bulle
(M. Léandre Pasquier - 026 / 919 72 72)

Direction des travaux
SD Ingénierie SA, Fribourg
(M. Damien Metry - 026 / 425 85 00)

GÉNIE CIVIL

BÂTIMENT

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

FARVAGNY - VIF
VILLAGE INDUSTRIEL - HALLE 02 ET 03 - TRAVAUX GC ET BA

Réalisation des travaux

JPF CONSTRUCTION SA

Responsables au sein de l'entreprise

Chef de secteur	Laurent Migliano
Responsable de chantier	Quentin Baechler
Contremaître, Chef d'équipe	Claudio Altmeier

Description des travaux principaux

Terrassement	Exécution de fouilles en pleine masse pour 2 halles avec parking souterrain commun
Canalisations	Exécution des canalisations et des réseaux enterrés sous radier
Béton armé	Construction d'un parking souterrain en béton armé sur 1 niveau enterré : 77.3 x 52.4m

Quantités principales

Excavation	4'800 m^3
Remblai	5'700 m^3
Grave	1'650 m^3
Canalisations	700 m
Drainages	300 m
Coffrage	7'750 m^2
Acier d'armature	415 to
Béton	3'350 m^3

Contraintes principales

- Dalle active
- Présence de la nappe phréatique en fond de terrassement

JPF CONSTRUCTION SA
Ch. des Mosseires 65, 1630 Bulle
+41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - **JPF.CH**

JPF CONSTRUCTION SA

FARVAGNY - VIF
VILLAGE INDUSTRIEL - HALLE 02 ET 03 - TRAVAUX GC ET BA






JPF CONSTRUCTION SA
Ch. des Mosseires 65, 1630 Bulle
+41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - **JPF.CH**

JPF CONSTRUCTION SA

FARVAGNY - VIF
VILLAGE INDUSTRIEL - HALLE 02 ET 03 - TRAVAUX GC ET BA







JPF CONSTRUCTION SA
Ch. des Mosseires 65, 1630 Bulle
+41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - **JPF.CH**